

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Р. б.	Опис позиције	Ј.М.	Цена без ПДВ-а	ПДВ 10%	ПДВ 20%	Цена са ПДВ-ом
1.	Геодетско обележавање трасе градилништва (позицијом су обухваћена сва мерења са циљем преноса података из техничког решења трасе канализације са положајем шахтова и других објеката на траси, одржавање успостављених тачака током извођења радова и сви трошкови преузимања података од РГЗ-а)	м'	75.00	/	15.00	90.00
2.	Рушење постојећег асфалтног коловоза и тротоара, d=15 cm, утовар и одвоз на депонију (позицијом је обухваћено обострано машинско сечење постојећег горњег слоја за полагање цеви)	м²	500.00	/	100.00	600.00
3.	Израда асфалтног коловоза и тротоара, d=15 cm, тј. носећи бетонски слој d=10 cm, асфалтни слој d=5 cm (овом позицијом је обухваћена набавка, довоз и уградња материјала за довођење постојећег коловоза и тротоара у прво-битно стање у свему према упутствима надзорног органа и техничким прописима за ову врсту радова и у складу са условима и сагласности имаоца овлашћења односно управљача одржавања улица и путева)	м²	2,500.00	/	500.00	3,000.00
4.	Рушење постојећег макадамског коловоза, d=15 cm, утовар и одвоз на депонију	м²	300.00	/	60.00	360.00
5.	Израда макадамског коловоза од каменог агрегата 0-31.5 mm, d=15 cm (овом позицијом је обухваћена набавка, довоз и уградња материјала за довођење постојећег коловоза у првобитно стање и извођење радова у свему према упутствима надзорног органа и техничким прописима за ову врсту радова и у складу са условима и сагласности имаоца овлашћења односно управљача одржавања улица и путева)	м²	900.00	/	180.00	1,080.00
6.	Уградња ПВЦ канализационих цеви:					
	160 mm, ископ 0-2 m	м'	12,000.00	/	2,400.00	14,400.00
	160 mm, ископ 2-4 m	м'	14,500.00	/	2,900.00	17,400.00
	200 mm, ископ 0-2 m	м'	13,600.00	/	2,720.00	16,320.00
	200 mm, ископ 2-4 m	м'	21,700.00	/	4,340.00	26,040.00
	250 mm, ископ 0-2 m	м'	14,400.00	/	2,880.00	17,280.00
	250 mm, ископ 2-4 m	м'	22,100.00	/	4,420.00	26,520.00
	315 mm, ископ 0-2 m	м'	15,100.00	/	3,020.00	18,120.00
	315 mm, ископ 2-4 m	м'	23,000.00	/	4,600.00	27,600.00
	400 mm, ископ 0-2 m	м'	16,900.00	/	3,380.00	20,280.00
	400 mm, ископ 2-4 m	м'	24,300.00	/	4,860.00	29,160.00
	500 mm, ископ 0-2 m	м'	21,250.00	/	4,250.00	25,500.00
	500 mm, ископ 2-4 m	м'	26,330.00	/	5,266.00	31,596.00
	630 mm, ископ 0-4 m	м'	28,420.00	/	5,684.00	34,104.00
	800 mm, ископ 0-4 m	м'	35,700.00	/	7,140.00	42,840.00
	1000 mm, ископ 0-4 m	м'	44,080.00	/	8,816.00	52,896.00
У цену улази ручни и машински ископ, набавка и уградња равног песка, каменог агрегата 0-31.5 mm, сабијање материјала, утовар и одвоз преостале земље на депонију, набавка, транспорт и уградња ПВЦ канализационих цеви.						
7.	Израда ревизионих силаза од армирано-бетонских елемената:					
	а) АБ прстен 1000/500	ком.	8,100.00	/	1,620.00	9,720.00
	б) АБ завршни прстен 1000/600/600	ком.	9,000.00	/	1,800.00	10,800.00
	У цену улази ручни и машински ископ, набавка, транспорт и уградња бетонских елемената и малтерисање свих спојева.					
8.	Демонтажа ревизионих силаза од армирано-бетонских елемената (дубина hmax=4.0 m, пречник Rmax=1.20 m)	м'	9,150.00	/	1,830.00	10,980.00
9.	Израда армирано-бетонске плоче (бетон МБ30), dmin=20 cm	м²	19,583.00	/	3,916.00	23,499.00
	У цену улази набавка, транспорт и монтажа армирано-бетонске плоче.					
10.	Уградња армирано-бетонске плоче (бетон МБ30) са ливено-гвозденим рамом и поклопцем пречника отвора 600 mm, dmin=20 cm:					
	а) лако саобраћајно оптерећење (класа В 125)	ком.	24,099.93	/	4,819.99	28,919.92
	б) тешко саобраћајно оптерећење (класа D 400)	ком.	38,500.00	/	7,700.00	46,200.00
	У цену улази ручни и машински ископ, монтажа арматуре, утовар и одвоз преостале земље на депонију, набавка, транспорт и монтажа армирано-бетонске плоче и ливено-гвозденим рама и поклопаца.					
11.	Замена старих, дотрајалих или поломљених поклопаца ревизионих силаза фекалне канализације:					
	а) лако саобраћајно оптерећење (класа В 125)	ком.	18,000.00	/	3,600.00	21,600.00
	б) тешко саобраћајно оптерећење (класа D 400)	ком.	31,000.00	/	6,200.00	37,200.00
12.	Нивелација поклопне армирано-бетонске плоче на бетону МБ 30	ком.	7,300.00	/	1,460.00	8,760.00
13.	Надифивање ревизионих силаза радијалном опеком, дим. 23cm x 12cm x 6cm:					
	а) на АБ прстену 1000/500 (ред има 16 комада опеке)	ред	6,000.00	/	1,200.00	7,200.00
	б) на АБ завршном прстену 1000/600 (ред има 10 комада опеке)	ред	4,000.00	/	800.00	4,800.00
14.	Уградња ливено-гвоздене пењалице	ком.	870.00	/	174.00	1,044.00

15.	Уградња механизма за закључавање поклопца шахте	ком.	7,200.00	/	1,440.00	8,640.00
16.	Прикључак израђене канализационе линије на постојећи канализациони колектор У цену улази материјал за извођење прикључка према условима надлежног комуналног предузећа.	ком.	35,000.00	/	7,000.00	42,000.00
17.	Израда елабората – геодетско снимање геодетских радова за изведене подземне инсталације и објекте (елаборат израђен од стране овлашћеног предузетника, односно правног лица са добијеном и достављеном потврдом од стране РГЗ-а)					
	а) од 0 m до 100 m	ком.	30,000.00	/	6,000.00	36,000.00
	б) преко 100 m (сваки наредни метар се додатно наплаћује по m')	m'	300.00	/	60.00	360.00
18.	Црљење површинске воде из канализационе мреже или рова и дистрибуцијом воде до реципијента:					
	а) специјално возило-фекалка	h	7,098.84	/	1,419.77	8,518.61
	б) пумпа за воду	h	800.00	/	160.00	960.00
19.	Испирање цевне канализационе мреже	h	16,297.02	/	3,259.40	19,556.42
20.	Чишћење колектора	h	16,297.02	/	3,259.40	19,556.42
21.	Израда елабората измене режима саобраћаја и обезбеђења градилишта саобраћајном сигнализацијом	ком.	60,000.00	/	12,000.00	72,000.00
22.	Обезбеђење градилишта саобраћајном сигнализацијом	по гради- лишту	10,000.00	/	2,000.00	12,000.00
23.	Уградња ПВЦ неповратног поклопца:					
	110 mm	ком.	3,092.00	/	618.40	3,710.40
	160 mm	ком.	4,275.00	/	855.00	5,130.00
	250 mm	ком.	9,452.00	/	1,890.40	11,342.40
	315 mm	ком.	12,436.00	/	2,487.20	14,923.20
	У цену улази набавка, транспорт и уградња пвц неповратног поклопца на канализациону цев у ревизионом силазу.					
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ						
24.	Одржавање сливника кишне канализације	ком.	1,350.00	135.00	/	1,485.00
25.	Одржавање сливничке везе од решетке до шахте	ком.	1,700.00	170.00	/	1,870.00
26.	Одржавање мреже кишне канализације	m'	260.00	26.00	/	286.00
27.	Чишћење кишних решетки	m'	1,350.00	135.00	/	1,485.00
28.	Чишћење везе од кишних решетки	ком.	1,700.00	170.00	/	1,870.00
29.	Чишћење затворених кишних канала и решетки	m'	350.00	35.00	/	385.00
30.	Чишћење улива кишне канализације у реципијент	ком.	12,000.00	1,200.00	/	13,200.00
31.	Чишћење коалесцентног сепаратора са бајпасом за издвајање уља и нафтних деривата	ком.	50,000.00	5,000.00	/	55,000.00
32.	Замена старих, поломљених и дотрајалих кишних решетки:					
	а) једноструке решетке	ком.	7,500.00	750.00	/	8,250.00
	б) двоструке решетке	ком.	15,000.00	1,500.00	/	16,500.00
33.	Замена старих, поломљених и дотрајалих кишних поклопаца:					
	а) лако саобраћајно оптерећење (класа В 125)	ком.	18,000.00	1,800.00	/	19,800.00
	б) тешко саобраћајно оптерећење (класа D 400)	ком.	31,000.00	3,100.00	/	34,100.00
34.	Замена делова линијских решетки за тежак саобраћај (класа D 400)	m'	11,000.00	1,100.00	/	12,100.00
35.	Реконструкција линијских решетки	m'	14,000.00	1,400.00	/	15,400.00
	У цену улази сечење и разбијање асфалта, ручни и машински ископ материјала, израда зидова таложника од АБ прстена, уградња нових профила, затрпавање са збија- њем каменог агрегата 0-31.5mm око таложника, асфалтирање, утовар и одвоз вишка материјала.					
36.	Реконструкција дотрајалих шахти кишне канализације	m'	45,000.00	4,500.00	/	49,500.00
	У цену улази сечење и разбијање асфалта, ручни и машински ископ материјала, замена цеви око шахте, замена АБ кошке, израда кинете, обрада спојева прстена и око цеви, набавку и уградњу равниог песка, затрпавање и збијање у слојевима са каменом агрегатом 0-31.5 mm, бетонирање са арматурном мрежом око шахте, асфалтира- ње, утовар и одвоз вишка материјала.					
37.	Уградња армирано-бетонске плоче дим. 120x120 cm (бетон МБ30) са ливено- гвозденим рамом и поклопцем пречника отвора 600 mm, dmin=20 cm за тежак саобраћај (класа D 400)	ком.	38,500.00	3,850.00		42,350.00
	У цену улази разбијање асфалта, скидање старог рама са поклопцем, инвентисање нове АБ кошке са бетонирањем и асфалтирањем, утовар и одвоз вишка материјала.					
38.	Реконструкција сливничких веза	m'	6,000.00	600.00	/	6,600.00
	У цену улази сечење и разбијање асфалта, ручни и машински ископ материјала, уградња ПВЦ цеви ф160, набавка и уградња равниог песка, затрпавање са каменом агрегатом 0-31.5mm у слојевима, бетонирање, асфалтирање, утовар и одвоз вишка материјала.					
39.	Уградња механизма за заштиту сливника	ком.	3,500.00	350.00	/	3,850.00
НАПОМЕНА: У случају извођења радова на одржавању кишне канализације за трећа лица, примењиваће се припадајући порез на додатну вредност од 20% за позиције које се изводе на површинама које нису у годишњем програму одржавања ЈПКП Лазаревац.						
КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ						
40.	Геодетско обележавање трасе градилишта (позицијом су обухваћена сва мерења са циљем преноса података из техничког решења трасе водовода са положајем шахтова и других објеката на траси, одржавање успостављених тачака током извођења радова и сви трошкови преузимања података од РГЗ-а)	m'	75.00	/	15.00	90.00
41.	Рушење постојећег асфалтног коловоза и тротоара, d=15 cm, утовар и одвоз на депонију (позицијом је обухваћено обострано машинско сечење постојећег горњег слоја за полагање цеви)	m²	500.00	/	100.00	600.00
42.	Израда асфалтног коловоза и тротоара, d=15 cm, тј. носећи бетонски слој d=10 cm, асфалтни слој d=5 cm (овом позицијом је обухваћена набавка, довоз и уградња материјала за довођење постојећег коловоза и тротоара у привојно стање у свему према упутствима надзорног органа и техничким прописима за ову врсту радова и у складу са условима и сагласности имаоца овлашћења односно управљача одржавања улица и путева)	m²	2,500.00	/	500.00	3,000.00

43.	Рушење постојећег макадамског коловоза, d=15 cm, утовар и одвоз на депонију	m ²	300,00	/	60,00	360,00
44.	Израда макадамског коловоза од каменог агрегата 0-31.5 mm, d=15 cm (овом позицијом је обухваћена набавка, довоз и уградња материјала за довођење постојећег коловоза у првобитно стање и извођење, радова у свему према упутствима надзорног органа и техничким прописима за ову врсту радова и у складу са условима и сагласности имаоца овлашћења односно управљача одржавања улица и путева)	m ²	900,00	/	180,00	1,080,00
45.	Уградња ПВЦ водоводних цеви:					
	до 63 mm, ископ 1,2 m	m ⁺	8,300.00	/	1,660.00	9,960.00
	110 mm, ископ 1,2 m	m ⁺	9,200.00	/	1,840.00	11,040.00
	160 mm, ископ 1,3 m	m ⁺	10,400.00	/	2,080.00	12,480.00
	200 mm, ископ 1,3 m	m ⁺	16,000.00	/	3,200.00	19,200.00
	300 mm, ископ 1,5 m	m ⁺	21,000.00	/	4,200.00	25,200.00
	400 mm, ископ 1,8 m	m ⁺	28,200.00	/	5,640.00	33,840.00
	500 mm, ископ 2 m	m ⁺	37,100.00	/	7,420.00	44,520.00
	560 mm, ископ 2 m	m ⁺	44,000.00	/	8,800.00	52,800.00
	У цену улази ручни и машински ископ, набавка и уградња равног песка, каменог агрегата 0-31.5 mm, сабијање материјала, утовар и одвоз преостале земље на депонију, набавка, транспорт и уградња пвц водоводних цеви.					
46.	Израда армирано бетонске водоводне шахте (бетон MB30) са ливено-гвозденим рамом и поклопцемпречника отвора 600 mm, dmin=20 cm:					
	а) лако саобраћајно оптерећење (класа B 125)	ком.	24,099.93	/	4,819.99	28,919.92
	б) тешко саобраћајно оптерећење (класа D 400)	ком.	38,500.00	/	7,700.00	46,200.00
	в) доња плоча и АБ зид водоводне шахте, dmin=20 cm	m ²	18,864.00	/	3,772.80	22,636.80
	У цену улази ручни и машински ископ, монтажа арматуре, утовар и одвоз преостале земље на депонију, набавка, транспорт и монтажа армирано-бетонске плоче и ливено-гвозденог рама и поклопца.					
47.	Замена старих, дотрајалих или поломљених поклопаца водоводне мреже:					
	а) лако саобраћајно оптерећење (класа B 125)	ком.	18,000.00	/	3,600.00	21,600.00
	б) тешко саобраћајно оптерећење (класа D 400)	ком.	31,000.00	/	6,200.00	37,200.00
48.	Нивелација поклопне армирано-бетонске плоче на бетону MB 30	ком.	7,300.00	/	1,460.00	8,760.00
49.	Надиђивање ревизионог силаза опеком, дим. 25 cm x 12 cm x 6 cm на зиду водоводне шахте (ред има 28 комада опеке)	ред	10,500.00	/	2,100.00	12,600.00
50.	Уградња сигурносно-заштитне опреме:					
	а) ливено-гвоздене пивалнице	ком.	870.00	/	174.00	1,044.00
51.	б) механизам за закључавање поклопца шахте	ком.	7,200.00	/	1,440.00	8,640.00
	Израда елабората – геодетско снимање геодетских радова за изведене подземне инсталације и објекте (елаборат израђен од стране овлашћеног предузетника, односно правног лица са добијеном и достављеном потврдом од стране РГЗ-а)					
	а) од 0 m до 100 m	ком.	30,000.00	/	6,000.00	36,000.00
	б) преко 100 m (сваки наредни метар се додатно наплаћује по m ²)	ком.	300.00	/	60.00	360.00
52.	Приливање површинске воде из водоводне мреже или рова и дистрибуцијом воде до реципијента):					
	а) пумпа за воду	h	800.00	/	160.00	960.00
53.	Израда елабората измене режима саобраћаја и обезбеђења градилишта саобраћајном сигнализацијом	ком.	60,000.00	/	12,000.00	72,000.00
54.	Обезбеђењеградилишта саобраћајном сигнализацијом	по градилишту	10,000.00	/	2,000.00	12,000.00
55.	Израда кућног прикључка водоводне мреже:					
	а) од 63 mm до 110 mm	ком.	25,000.00	/	5,000.00	30,000.00
	б) од 110 mm до 250 mm	ком.	35,000.00	/	7,000.00	42,000.00
ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА И ДЕЗИНФЕКЦИЈА (ИСПИРАЊЕ И ХЛОРИСАЊЕ) ОБЈЕКТА						
56.	Узимање узоракa, транспорт и достава у овлашћену лабораторију (физичко-хемијска анализа):					
	а) физичка лица	узорак	1,595.00	/	319.00	1,914.00
	б) правна лица	узорак	1,980.00	/	396.00	2,376.00
57.	Узимање узоракa, транспорт и достава у овлашћену лабораторију (микробиолошка анализа):					
	а) физичка лица	узорак	1,400.00	/	280.00	1,680.00
	б) правна лица	узорак	1,760.00	/	352.00	2,112.00
58.	Узимање узоракa, транспорт и достава у овлашћену лабораторију (физичко-хемијска и микробиолошка анализа):					
	а) физичка лица	узорак	2,995.00	/	599.00	3,594.00
	б) правна лица	узорак	3,740.00	/	748.00	4,488.00
	У цену ребододатниценуанализеузорка у овлашћенојлабораторијиса стручним мишљењем. Код пружања услуге на раздаљини преко 5km цена се увећава за трошкове превоза од 102.50 дина./km. Наплата услуге узимање узоракa, транспорт и достава у овлашћену лабораторију је 100% аванс.					
59.	Дезинфекција (хлорисање и испирање) водоводних линија:					
	а) физичка лица	m ⁺	15.84	/	3.17	19.01

P.6.	Опис позиције	J. M.	Цена без ПДВ-а	ПДВ 10%	ПДВ 20%	Цена са ПДВ- ом
	б) правна лица	m'	19.80	/	3.96	23.76
60.	Дезинфекција (хлорисање и испирање) бунара:					
	а) физичка лица	m3	2,970.00	/	594.00	3,564.00
	б) правна лица	m3	3,300.00	/	660.00	3,960.00
61.	Дезинфекција (хлорисање и испирање) загађене површине.	m ²	22,00	/	4,40	26,40
	Наплата услуге дезинфекције (хлорисање и испирање) објекта је 100% аванс.					
ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ						
62.	Еуро вентил – Овални 50/250 mm	ком.	15,028.00	/	3,005.60	18,033.60
63.	Еуро вентил – Овални 65/270 mm	ком.	17,256.00	/	3,451.20	20,707.20
64.	Еуро вентил – Плоснати 50/150 mm	ком.	14,200.00	/	2,840.00	17,040.00
65.	Еуро вентил – Плоснати 65/170 mm	ком.	16,232.00	/	3,246.40	19,478.40
66.	Еуро вентил – Плоснати 80/180 mm	ком.	19,268.00	/	3,853.60	23,121.60
67.	Еуро вентил – Плоснати 100/190 mm	ком.	22,347.00	/	4,469.40	26,816.40
68.	Еуро вентил – Плоснати 125/200 mm	ком.	24,335.00	/	4,867.00	29,202.00
69.	Еуро вентил – Плоснати 150/210 mm	ком.	30,417.00	/	6,083.40	36,500.40
70.	Еуро вентил – Плоснати 200/230 mm	ком.	53,228.00	/	10,645.60	63,873.60
71.	Еуро вентил – Плоснати 400 mm	ком.	211,320.00	/	42,264.00	253,584.00
72.	Еуро вентил – Плоснати 500 mm	ком.	415,250.00	/	83,050.00	498,300.00
73.	Еуро вентил – Плоснати 250/250 mm	ком.	80,600.00	/	16,120.00	96,720.00
74.	Еуро вентил – Плоснати 300/270 mm	ком.	114,060.00	/	22,812.00	136,872.00
75.	Еуро вентил – Плоснати 350/290 mm	ком.	121,500.00	/	24,300.00	145,800.00
76.	Хоризонтални неповратни вентил 2"	ком.	4,100.00	/	820.00	4,920.00
77.	Вертикални неповратни вентил 2"	ком.	4,810.00	/	962.00	5,772.00
78.	Хоризонтални и вертикални неповратни вентил са прирубницом пречника 100 mm	ком.	22,293.00	/	4,458.60	26,751.60
79.	Хоризонтални и вертикални неповратни вентил са прирубницом пречника 150 mm	ком.	47,256.00	/	9,451.20	56,707.20
80.	Хоризонтални и вертикални неповратни вентил са прирубницом пречника 200 mm	ком.	81,830.00	/	16,366.00	98,196.00
81.	Хоризонтални и вертикални неповратни вентил са прирубницом пречника 300 mm	ком.	167,084.00	/	33,416.80	200,500.80
82.	Надземни хидранта 80 mm	ком.	40,000.00	/	8,000.00	48,000.00
83.	Надземни хидранта 80 mm (прохром)	ком.	50,000.00	/	10,000.00	60,000.00
84.	Подземни хидранта 50 mm	ком.	24,000.00	/	4,800.00	28,800.00
85.	Ливени ФФ комад (пластифицирани) 80/600 mm	ком.	9,500.00	/	1,900.00	11,400.00
86.	Ливени ФФ комад (пластифицирани) 100/600 mm	ком.	10,500.00	/	2,100.00	12,600.00
87.	Ливени ФФ комад (пластифицирани) 125/600 mm	ком.	14,000.00	/	2,800.00	16,800.00
88.	Ливени ФФ комад (пластифицирани) 150/600 mm	ком.	18,000.00	/	3,600.00	21,600.00
89.	Ливени ФФ комад (пластифицирани) 200/600 mm	ком.	20,000.00	/	4,000.00	24,000.00
90.	Ливени ФФ комад (пластифицирани) 250/600 mm	ком.	25,000.00	/	5,000.00	30,000.00
91.	Ливени ФФ комад (пластифицирани) 300/600 mm	ком.	30,000.00	/	6,000.00	36,000.00
92.	Ливени ФФ комад (пластифицирани) 400/600 mm	ком.	38,000.00	/	7,600.00	45,600.00
93.	Ливени ФФ комад (пластифицирани) 500/600 mm	ком.	49,000.00	/	9,800.00	58,800.00
94.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 65/50 mm, L=200 mm	ком.	4,182.00	/	836.40	5,018.40
95.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 80/50 mm, L=200 mm	ком.	4,550.00	/	910.00	5,460.00
96.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 80/65 mm, L=200 mm	ком.	5,042.00	/	1,008.40	6,050.40
97.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 100/50 mm, L=200 mm	ком.	4,982.00	/	996.40	5,978.40
98.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 100/65 mm, L=200 mm	ком.	5,412.00	/	1,082.40	6,494.40
99.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 100/80 mm, L=200 mm	ком.	5,842.00	/	1,168.40	7,010.40
100.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 125/80 mm, L=200 mm	ком.	6,580.00	/	1,316.00	7,896.00
101.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 125/100 mm, L=200 mm	ком.	7,010.00	/	1,402.00	8,412.00
102.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 150/50 mm, L=200 mm	ком.	7,307.00	/	1,461.40	8,768.40
103.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 150/80 mm, L=200 mm	ком.	7,502.00	/	1,500.40	9,002.40
104.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 150/100 mm, L=200 mm	ком.	7,872.00	/	1,574.40	9,446.40
105.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 150/125 mm, L=200 mm	ком.	8,672.00	/	1,734.40	10,406.40
106.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 200/80 mm	ком.	11,132.00	/	2,226.40	13,358.40
107.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 200/100 mm	ком.	11,624.00	/	2,324.80	13,948.80
108.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 200/125 mm	ком.	12,300.00	/	2,460.00	14,760.00
109.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 200/150 mm	ком.	13,530.00	/	2,706.00	16,236.00
110.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 200/80 mm	ком.	14,490.00	/	2,898.00	17,388.00
111.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 250/100 mm	ком.	15,990.00	/	3,198.00	19,188.00
112.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 250/150 mm	ком.	16,080.00	/	3,216.00	19,296.00
113.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 250/200 mm	ком.	16,200.00	/	3,240.00	19,440.00

Р.б.	Опис позиције	Ј. М.	Цена без ПДВ-а	ПДВ 10%	ПДВ 20%	Цена са ПДВ-ом
114.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 300/100 mm	КОМ.	16,421.00	/	3,284.20	19,705.20
115.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 300/150 mm	КОМ.	17,066.00	/	3,413.20	20,479.20
116.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 300/200 mm	КОМ.	17,559.00	/	3,511.80	21,070.80
117.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 300/250 mm	КОМ.	18,911.00	/	3,782.20	22,693.20
118.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 300/200 mm	КОМ.	25,604.00	/	5,120.80	30,724.80
119.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 300/300 mm	КОМ.	25,788.00	/	5,157.60	30,945.60
120.	Ливени Н комад (пластифицирани) 80 mm	КОМ.	8,240.00	/	1,648.00	9,888.00
121.	Ливени Н комад (пластифицирани) 100 mm	КОМ.	10,394.00	/	2,078.80	12,472.80
122.	Ливени Q комад (пластифицирани) 80 mm	КОМ.	6,088.00	/	1,217.60	7,305.60
123.	Ливени Q комад (пластифицирани) 100 mm	КОМ.	7,318.00	/	1,463.60	8,781.60
124.	Ливени Q комад (пластифицирани) 125 mm	КОМ.	9,594.00	/	1,918.80	11,512.80
125.	Ливени Q комад (пластифицирани) 150 mm	КОМ.	12,608.00	/	2,521.60	15,129.60
126.	Ливени Q комад (пластифицирани) 200 mm	КОМ.	19,064.00	/	3,812.80	22,876.80
127.	Ливени Q комад (пластифицирани) 250 mm	КОМ.	23,063.00	/	4,612.60	27,675.60
128.	Ливени Q комад (пластифицирани) 300 mm	КОМ.	32,748.00	/	6,549.60	39,297.60
129.	Ливени Q комад (пластифицирани) 350 mm	КОМ.	43,748.00	/	8,749.60	52,497.60
130.	Ливени Q комад (пластифицирани) 400 mm	КОМ.	50,000.00	/	10,000.00	60,000.00
131.	Ливени Q комад (пластифицирани) 500 mm	КОМ.	60,000.00	/	12,000.00	72,000.00
101.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 125/100 mm, L=200 mm	КОМ.	7,010.00	/	1,402.00	8,412.00
102.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 150/50 mm, L=200 mm	КОМ.	7,307.00	/	1,461.40	8,768.40
103.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 150/80 mm, L=200 mm	КОМ.	7,502.00	/	1,500.40	9,002.40
104.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 150/100 mm, L=200 mm	КОМ.	7,872.00	/	1,574.40	9,446.40
105.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 150/125 mm, L=200 mm	КОМ.	8,672.00	/	1,734.40	10,406.40
106.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 200/80 mm	КОМ.	11,132.00	/	2,226.40	13,358.40
107.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 200/100 mm	КОМ.	11,624.00	/	2,324.80	13,948.80
108.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 200/125 mm	КОМ.	12,300.00	/	2,460.00	14,760.00
109.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 200/150 mm	КОМ.	13,530.00	/	2,706.00	16,236.00
110.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 200/80 mm	КОМ.	14,490.00	/	2,898.00	17,388.00
111.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 250/100 mm	КОМ.	15,990.00	/	3,198.00	19,188.00
112.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 250/150 mm	КОМ.	16,080.00	/	3,216.00	19,296.00
113.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 250/200 mm	КОМ.	16,200.00	/	3,240.00	19,440.00
114.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 300/100 mm	КОМ.	16,421.00	/	3,284.20	19,705.20
115.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 300/150 mm	КОМ.	17,066.00	/	3,413.20	20,479.20
116.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 300/200 mm	КОМ.	17,559.00	/	3,511.80	21,070.80
117.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 300/250 mm	КОМ.	18,911.00	/	3,782.20	22,693.20
118.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 300/200 mm	КОМ.	25,604.00	/	5,120.80	30,724.80
119.	Ливени ФФР комад (пластифицирани) 300/300 mm	КОМ.	25,788.00	/	5,157.60	30,945.60
120.	Ливени Н комад (пластифицирани) 80 mm	КОМ.	8,240.00	/	1,648.00	9,888.00
121.	Ливени Н комад (пластифицирани) 100 mm	КОМ.	10,394.00	/	2,078.80	12,472.80
122.	Ливени Q комад (пластифицирани) 80 mm	КОМ.	6,088.00	/	1,217.60	7,305.60
123.	Ливени Q комад (пластифицирани) 100 mm	КОМ.	7,318.00	/	1,463.60	8,781.60
124.	Ливени Q комад (пластифицирани) 125 mm	КОМ.	9,594.00	/	1,918.80	11,512.80
125.	Ливени Q комад (пластифицирани) 150 mm	КОМ.	12,608.00	/	2,521.60	15,129.60
126.	Ливени Q комад (пластифицирани) 200 mm	КОМ.	19,064.00	/	3,812.80	22,876.80
127.	Ливени Q комад (пластифицирани) 250 mm	КОМ.	23,063.00	/	4,612.60	27,675.60
128.	Ливени Q комад (пластифицирани) 300 mm	КОМ.	32,748.00	/	6,549.60	39,297.60
129.	Ливени Q комад (пластифицирани) 350 mm	КОМ.	43,748.00	/	8,749.60	52,497.60
130.	Ливени Q комад (пластифицирани) 400 mm	КОМ.	50,000.00	/	10,000.00	60,000.00
131.	Ливени Q комад (пластифицирани) 500 mm	КОМ.	60,000.00	/	12,000.00	72,000.00
163.	Ливени Т комад (пластифицирани) 300/80 mm	КОМ.	42,896.00	/	8,579.20	51,475.20
164.	Ливени Т комад (пластифицирани) 300/100 mm	КОМ.	43,358.00	/	8,671.60	52,029.60
165.	Ливени Т комад (пластифицирани) 300/125 mm	КОМ.	43,655.00	/	8,731.00	52,386.00
166.	Ливени Т комад (пластифицирани) 300/150 mm	КОМ.	46,125.00	/	9,225.00	55,350.00
167.	Ливени Т комад (пластифицирани) 300/200 mm	КОМ.	47,048.00	/	9,409.60	56,457.60
168.	Ливени Т комад (пластифицирани) 300/250 mm	КОМ.	51,660.00	/	10,332.00	61,992.00
169.	Ливени Т комад (пластифицирани) 300/300 mm	КОМ.	52,585.00	/	10,517.00	63,102.00
170.	Ливени Т комад (пластифицирани) 350/80 mm	КОМ.	42,550.00	/	8,510.00	51,060.00
171.	Ливени Т комад (пластифицирани) 350/100 mm	КОМ.	48,813.00	/	9,762.60	58,575.60
172.	Ливени Т комад (пластифицирани) 350/125 mm	КОМ.	43,655.00	/	8,731.00	52,386.00
173.	Ливени Т комад (пластифицирани) 350/150 mm	КОМ.	50,195.00	/	10,039.00	60,234.00
174.	Ливени Т комад (пластифицирани) 350/200 mm	КОМ.	51,116.00	/	10,223.20	61,339.20
175.	Ливени Т комад (пластифицирани) 350/250 mm	КОМ.	54,318.00	/	10,863.60	65,181.60
176.	Ливени Т комад (пластифицирани) 350/300 mm	КОМ.	58,023.00	/	11,604.60	69,627.60
177.	Ливени Т комад (пластифицирани) 350/350 mm	КОМ.	60,326.00	/	12,065.20	72,391.20
178.	Ливени Т комад (пластифицирани) 400 mm	КОМ.	75,000.00	/	15,000.00	90,000.00

P.б.	Опис позиције	J. M.	Цена без ПДВ-а	ПДВ 10%	ПДВ 20%	Цена са ПДВ- ом
179.	Ливени Т комад (пластифицирани) 500 mm	КОМ.	90,000.00	/	18,000.00	108,000.00
180.	Ливени ТТ комад (пластифицирани) 80/80 mm	КОМ.	12,454.00	/	2,490.80	14,944.80
181.	Ливени ТТ комад (пластифицирани) 100/100 mm	КОМ.	17,588.00	/	3,517.60	21,105.60
182.	Ливени ТТ комад (пластифицирани) 125/125 mm	КОМ.	21,183.00	/	4,236.60	25,419.60
183.	Ливени ТТ комад (пластифицирани) 150/150 mm	КОМ.	22,416.00	/	4,483.20	26,899.20
184.	Ливени ТТ комад (пластифицирани) 200/200 mm	КОМ.	32,888.00	/	6,577.60	39,465.60
185.	Ливени ТТ комад (пластифицирани) 250/250 mm	КОМ.	55,026.00	/	11,005.20	66,031.20
186.	Ливени ТТ комад (пластифицирани) 300/300 mm	КОМ.	93,633.00	/	18,726.60	112,359.60
187.	Ливени ТТ комад (пластифицирани) 350/350 mm	КОМ.	109,600.00	/	21,920.00	131,520.00
188.	ЕКС комад 100 mm	КОМ.	4,796.00	/	959.20	5,755.20
189.	ЕКС комад 125 mm	КОМ.	6,458.00	/	1,291.60	7,749.60
190.	ЕКС комад 150 mm	КОМ.	7,810.00	/	1,562.00	9,372.00
191.	ЕКС комад 200 mm	КОМ.	13,530.00	/	2,706.00	16,236.00
192.	ЕКС комад 250 mm	КОМ.	18,142.00	/	3,628.40	21,770.40
193.	ЕКС комад 300 mm	КОМ.	19,788.00	/	3,957.60	23,745.60
194.	ФКС комад 100 mm	КОМ.	5,104.00	/	1,020.80	6,124.80
195.	ФКС комад 125 mm	КОМ.	5,904.00	/	1,180.80	7,084.80
196.	ФКС комад 150 mm	КОМ.	7,748.00	/	1,549.60	9,297.60
197.	ФКС комад 200 mm	КОМ.	12,546.00	/	2,509.20	15,055.20
163.	Ливени Т комад (пластифицирани) 300/80 mm	КОМ.	42,896.00	/	8,579.20	51,475.20
164.	Ливени Т комад (пластифицирани) 300/100 mm	КОМ.	43,358.00	/	8,671.60	52,029.60
165.	Ливени Т комад (пластифицирани) 300/125 mm	КОМ.	43,655.00	/	8,731.00	52,386.00
166.	Ливени Т комад (пластифицирани) 300/150 mm	КОМ.	46,125.00	/	9,225.00	55,350.00
167.	Ливени Т комад (пластифицирани) 300/200 mm	КОМ.	47,048.00	/	9,409.60	56,457.60
168.	Ливени Т комад (пластифицирани) 300/250 mm	КОМ.	51,660.00	/	10,332.00	61,992.00
169.	Ливени Т комад (пластифицирани) 300/300 mm	КОМ.	52,585.00	/	10,517.00	63,102.00
170.	Ливени Т комад (пластифицирани) 350/80 mm	КОМ.	42,550.00	/	8,510.00	51,060.00
171.	Ливени Т комад (пластифицирани) 350/100 mm	КОМ.	48,813.00	/	9,762.60	58,575.60
172.	Ливени Т комад (пластифицирани) 350/125 mm	КОМ.	43,655.00	/	8,731.00	52,386.00
173.	Ливени Т комад (пластифицирани) 350/150 mm	КОМ.	50,195.00	/	10,039.00	60,234.00
174.	Ливени Т комад (пластифицирани) 350/200 mm	КОМ.	51,116.00	/	10,223.20	61,339.20
175.	Ливени Т комад (пластифицирани) 350/250 mm	КОМ.	54,318.00	/	10,863.60	65,181.60
176.	Ливени Т комад (пластифицирани) 350/300 mm	КОМ.	58,023.00	/	11,604.60	69,627.60
177.	Ливени Т комад (пластифицирани) 350/350 mm	КОМ.	60,326.00	/	12,065.20	72,391.20
178.	Ливени Т комад (пластифицирани) 400 mm	КОМ.	75,000.00	/	15,000.00	90,000.00
179.	Ливени Т комад (пластифицирани) 500 mm	КОМ.	90,000.00	/	18,000.00	108,000.00
180.	Ливени ТТ комад (пластифицирани) 80/80 mm	КОМ.	12,454.00	/	2,490.80	14,944.80
181.	Ливени ТТ комад (пластифицирани) 100/100 mm	КОМ.	17,588.00	/	3,517.60	21,105.60
182.	Ливени ТТ комад (пластифицирани) 125/125 mm	КОМ.	21,183.00	/	4,236.60	25,419.60
183.	Ливени ТТ комад (пластифицирани) 150/150 mm	КОМ.	22,416.00	/	4,483.20	26,899.20
184.	Ливени ТТ комад (пластифицирани) 200/200 mm	КОМ.	32,888.00	/	6,577.60	39,465.60
185.	Ливени ТТ комад (пластифицирани) 250/250 mm	КОМ.	55,026.00	/	11,005.20	66,031.20
186.	Ливени ТТ комад (пластифицирани) 300/300 mm	КОМ.	93,633.00	/	18,726.60	112,359.60
187.	Ливени ТТ комад (пластифицирани) 350/350 mm	КОМ.	109,600.00	/	21,920.00	131,520.00
188.	ЕКС комад 100 mm	КОМ.	4,796.00	/	959.20	5,755.20
189.	ЕКС комад 125 mm	КОМ.	6,458.00	/	1,291.60	7,749.60
190.	ЕКС комад 150 mm	КОМ.	7,810.00	/	1,562.00	9,372.00
191.	ЕКС комад 200 mm	КОМ.	13,530.00	/	2,706.00	16,236.00
192.	ЕКС комад 250 mm	КОМ.	18,142.00	/	3,628.40	21,770.40
193.	ЕКС комад 300 mm	КОМ.	19,788.00	/	3,957.60	23,745.60
194.	ФКС комад 100 mm	КОМ.	5,104.00	/	1,020.80	6,124.80
195.	ФКС комад 125 mm	КОМ.	5,904.00	/	1,180.80	7,084.80
196.	ФКС комад 150 mm	КОМ.	7,748.00	/	1,549.60	9,297.60
197.	ФКС комад 200 mm	КОМ.	12,546.00	/	2,509.20	15,055.20
198.	ФКС комад 250 mm	КОМ.	17,220.00	/	3,444.00	20,664.00
199.	ФКС комад 300 mm	КОМ.	19,759.00	/	3,951.80	23,710.80
200.	Монтажно-демонтажни комад МДК 80 mm	КОМ.	15,200.00	/	3,040.00	18,240.00
201.	Монтажно-демонтажни комад МДК 100 mm	КОМ.	15,900.00	/	3,180.00	19,080.00
202.	Монтажно-демонтажни комад МДК 125 mm	КОМ.	17,700.00	/	3,540.00	21,240.00
203.	Монтажно-демонтажни комад МДК 150 mm	КОМ.	21,900.00	/	4,380.00	26,280.00
204.	Монтажно-демонтажни комад МДК 200 mm	КОМ.	30,900.00	/	6,180.00	37,080.00
205.	Монтажно-демонтажни комад МДК 250 mm	КОМ.	40,050.00	/	8,010.00	48,060.00
206.	Монтажно-демонтажни комад МДК 300 mm	КОМ.	46,500.00	/	9,300.00	55,800.00
207.	Туљак за водоводну цев са летећом прирубницом ДН 90 mm	КОМ.	5,000.00	/	1,000.00	6,000.00
208.	Туљак за водоводну цев са летећом прирубницом ДН 110 mm	КОМ.	6,000.00	/	1,200.00	7,200.00

Р.б.	Опис позиције	Ј. М.	Цена без ПДВ-а	ПДВ 10%	ПДВ 20%	Цена са ПДВ- ом
209.	Туљак за водоводну цев са летећом прирубницом ДН 160 mm	КОМ.	7,500.00	/	1,500.00	9,000.00
210.	Туљак за водоводну цев са летећом прирубницом ДН 225 mm	КОМ.	11,000.00	/	2,200.00	13,200.00
211.	Туљак за водоводну цев са летећом прирубницом ДН 250 mm	КОМ.	15,000.00	/	3,000.00	18,000.00
212.	Туљак за водоводну цев са летећом прирубницом ДН 280 mm	КОМ.	20,000.00	/	4,000.00	24,000.00
213.	Туљак за водоводну цев са летећом прирубницом ДН 315 mm	КОМ.	25,000.00	/	5,000.00	30,000.00
214.	Туљак за водоводну цев са летећом прирубницом ДН 355 mm	КОМ.	28,000.00	/	5,600.00	33,600.00
215.	Туљак за водоводну цев са летећом прирубницом ДН 400 mm	КОМ.	30,000.00	/	6,000.00	36,000.00
216.	Туљак за водоводну цев са летећом прирубницом ДН 500 mm	КОМ.	33,000.00	/	6,600.00	39,600.00
217.	Редушр прирубница, ДН80/ДН65, ПН10	КОМ.	7,700.00	/	1,540.00	9,240.00
218.	Редушр прирубница, ДН80/ДН50, ПН10	КОМ.	7,700.00	/	1,540.00	9,240.00
219.	Редушр прирубница, ДН100/ДН80, ПН10	КОМ.	9,100.00	/	1,820.00	10,920.00
220.	Редушр прирубница, ДН100/ДН65, ПН10	КОМ.	9,100.00	/	1,820.00	10,920.00
221.	Редушр прирубница, ДН125/ДН100, ПН10	КОМ.	11,000.00	/	2,200.00	13,200.00
222.	Редушр прирубница, ДН125/ДН80, ПН10	КОМ.	11,000.00	/	2,200.00	13,200.00
223.	Редушр прирубница, ДН150/ДН125, ПН10	КОМ.	13,900.00	/	2,780.00	16,680.00
224.	Редушр прирубница, ДН150/ДН100, ПН10	КОМ.	13,900.00	/	2,780.00	16,680.00
225.	Редушр прирубница, ДН200/ДН150, ПН10	КОМ.	16,700.00	/	3,340.00	20,040.00
226.	Редушр прирубница, ДН200/ДН125, ПН10	КОМ.	16,700.00	/	3,340.00	20,040.00
227.	Редушр прирубница, ДН250/ДН200, ПН10	КОМ.	24,000.00	/	4,800.00	28,800.00
228.	Редушр прирубница, ДН250/ДН150, ПН10	КОМ.	24,000.00	/	4,800.00	28,800.00
229.	Редушр прирубница, ДН300/ДН250, ПН10	КОМ.	29,800.00	/	5,960.00	35,760.00
230.	Редушр прирубница, ДН300/ДН200, ПН10	КОМ.	29,800.00	/	5,960.00	35,760.00
231.	Редушр прирубница, ДН350/ДН300, ПН10	КОМ.	38,400.00	/	7,680.00	46,080.00
232.	Редушр прирубница, ДН350/ДН250, ПН10	КОМ.	38,400.00	/	7,680.00	46,080.00
233.	Редушр прирубница, ДН400/ДН350, ПН10	КОМ.	50,000.00	/	10,000.00	60,000.00
234.	Редушр прирубница, ДН400/ДН300, ПН10	КОМ.	50,000.00	/	10,000.00	60,000.00
235.	Редушр прирубница, ДН450/ДН400, ПН10	КОМ.	68,500.00	/	13,700.00	82,200.00
236.	Редушр прирубница, ДН450/ДН350, ПН10	КОМ.	68,500.00	/	13,700.00	82,200.00
237.	Редушр прирубница, ДН500/ДН450, ПН10	КОМ.	79,800.00	/	15,960.00	95,760.00
238.	Редушр прирубница, ДН500/ДН400, ПН10	КОМ.	79,800.00	/	15,960.00	95,760.00
239.	Редушр прирубница, ДН600/ДН500, ПН10	КОМ.	111,500.00	/	22,300.00	133,800.00
240.	Редушр прирубница, ДН600/ДН450, ПН10	КОМ.	111,500.00	/	22,300.00	133,800.00
241.	МДС, ДН 80, ПН10	КОМ.	8,500.00	/	1,700.00	10,200.00
242.	МДС, ДН 100, ПН10	КОМ.	10,300.00	/	2,060.00	12,360.00
243.	МДС, ДН 125, ПН10	КОМ.	13,700.00	/	2,740.00	16,440.00
244.	МДС, ДН 150, ПН10	КОМ.	19,300.00	/	3,860.00	23,160.00
245.	МДС, ДН 200, ПН10	КОМ.	28,200.00	/	5,640.00	33,840.00
246.	МДС, ДН 250, ПН10	КОМ.	32,300.00	/	6,460.00	38,760.00
247.	МДС, ДН 300, ПН10	КОМ.	45,400.00	/	9,080.00	54,480.00
248.	МДС, ДН 350, ПН10	КОМ.	63,400.00	/	12,680.00	76,080.00
249.	МДС, ДН 400, ПН10	КОМ.	81,100.00	/	16,220.00	97,320.00
250.	МДС, ДН 450, ПН10	КОМ.	97,500.00	/	19,500.00	117,000.00
251.	МДС, ДН 500, ПН10	КОМ.	125,900.00	/	25,180.00	151,080.00
252.	МДС, ДН 600, ПН10	КОМ.	180,000.00	/	36,000.00	216,000.00
253.	МДС-ОП, ДН 80, ПН10	КОМ.	8,500.00	/	1,700.00	10,200.00
254.	МДС-ОП, ДН 100, ПН10	КОМ.	10,300.00	/	2,060.00	12,360.00
255.	МДС-ОП, ДН 125, ПН10	КОМ.	13,700.00	/	2,740.00	16,440.00
256.	МДС-ОП, ДН 150, ПН10	КОМ.	22,000.00	/	4,400.00	26,400.00
257.	МДС-ОП, ДН 200, ПН10	КОМ.	31,000.00	/	6,200.00	37,200.00
258.	МДС-ОП, ДН 250, ПН10	КОМ.	38,300.00	/	7,660.00	45,960.00
259.	МДС-ОП, ДН 300, ПН10	КОМ.	51,500.00	/	10,300.00	61,800.00
260.	МДС-ОП, ДН 350, ПН10	КОМ.	74,100.00	/	14,820.00	88,920.00
261.	МДС-ОП, ДН 400, ПН10	КОМ.	99,300.00	/	19,860.00	119,160.00
262.	МДК, ДН 400, ПН10	КОМ.	89,500.00	/	17,900.00	107,400.00
263.	МДК, ДН 450, ПН10	КОМ.	103,200.00	/	20,640.00	123,840.00
264.	МДК, ДН 500, ПН10	КОМ.	133,500.00	/	26,700.00	160,200.00
265.	МДК, ДН 600, ПН10	КОМ.	215,500.00	/	43,100.00	258,600.00
У цену је урачуната набавка и уградња водоводног материјала.						

НАПОМЕНА: ЦЕНЕ УСЛУГА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ОД 19.06.2020. год.



В.Д. ДИРЕКТОРА

Александар Арсеновић